

Płock 2017-05-26

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:
 Budynek stacji 15/0,4 kV ... 55-0/201 Dystrybucja PGR

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	22
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	83
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	36
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m ²	m ²	36
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	15
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	173
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m ²	173
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	11
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	-
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	-
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	1
12	Wymiana drzwi	szt.	-
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	-
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	-
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	173
16			
17			
18			

Uwagi:

Brak rur spustowych i rynien, 8 szt. świetlików przy stacji - teren przydrożny