

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:Budynek stacji 15/0,4 kV SS-0.1825 Stacja Sierpc Sierpczanskiego

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	lata wyntonowad.
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	9
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	-
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m ²	m ²	30
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	-
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	41
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m ²	41
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	16
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	-
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	-
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	-
12	Wymiana drzwi (malowanie drzwi)	szt.	3
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	6
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	-
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	-
16			
17			
18			

Uwagi:

Bez rynien i rur spustowych (rynnę 6 m + rura spustowa 1 x 3,2 m)