

Płock 2017-05-26

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:
 Budynek stacji 15/0,4 kV *SL-144 PCOON Lotników*

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (oplerzenia dachu)	mb	<i>18</i>
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	—
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	—
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINÉRALE 4 kg/m ²	m ²	<i>40</i>
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	—
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	—
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakraplany	m ²	—
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	—
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	—
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	—
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	—
12	Wymiana drzwi	szt.	<i>2</i>
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	<i>4</i>
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	—
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	—
16	<i>Wznowienie kratki wentylacyjnej</i>	set	<i>6</i>
17	<i>Chimurgia dachu</i>	set	<i>1</i>
18			

Uwagi:

02 05 2017