

Płock 2017-05-26

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:  
 Budynek stacji 15/0,4 kV *SA-36 Płock 2 dmńska*

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	—
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	7
3	Naprawa i konserwacja dachu	m <sup>2</sup>	—
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m <sup>2</sup>	76
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m <sup>2</sup>	90
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m <sup>2</sup>	—
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m <sup>2</sup>	—
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików <i>Regulacja zamków</i>	szt.	6
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m <sup>2</sup>	—
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	—
12	Wymiana drzwi	szt.	—
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	12
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m <sup>2</sup>	—
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	—
16	<i>Malowanie drzwi i kratki wentylacyjnych</i>	m <sup>2</sup>	60
17			
18			

Uwagi: *Przedklatki wewnętrzne kondygnacji w sutkowce*