

Płock 2017-05-26

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:

Budynek stacji 15/0,4 kV ..... SA-00043 PŁOCK Państwowa

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	10
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	—
3	Naprawa i konserwacja dachu	m <sup>2</sup>	—
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m <sup>2</sup>	10
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m <sup>2</sup>	136
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m <sup>2</sup>	—
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m <sup>2</sup>	16
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	—
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m <sup>2</sup>	—
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	—
12	Wymiana drzwi	szt	2
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	5
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m <sup>2</sup>	10
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	152
16	Chirurgia Drewna	szt	1
17	Wykonanie szlaku istniejących kabli wchodzących z stacji	szt	1
18	Malowanie kraton wentylacyjnych i murów	m <sup>2</sup>	2,5
19	Zasłabienie istniejących otworów	szt	6
Uwagi:			
20	Demontaż konstrukcji do linii napowietrznej	szt	6
21	Wyciężenie stacji	q	6
22	Apogee	q	6
23	Malowanie białym interierów metalizowanych	m <sup>2</sup>	4

23.05.2017  
Włocławek M.