

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:

Budynek stacji 15/0,4 kV ... 55-1950 Rejon, 2 bloki

EOP-1171E-002017-2017

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	22 m
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	brak 17 m rynien 6 m rur
3	Naprawa i konserwacja dachu	m ²	30 m
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m ²	m ²	30 m
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków skucie starego boarunku	m ²	60 m ²
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m ²	20 x 3 m 60 m ²
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m ²	60 m
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m ²	20 m x 0,5 10 m ²
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	3 okucia
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m ²	—
11	Naprawa świetlików wymiana	szt.	6
12	Wymiana drzwi	szt.	—
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	3
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m ²	—
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m ²	—
16			
17			
18			

Uwagi: