

Roboty remontowe budynku stacji 15/0,4 kV w Rejonie Dystrybucji w Płocku – zakres:Budynek stacji 15/0,4 kV ... *55-2136 Rejon Dystrybucji w Płocku*EOP: *71912R-002081-2017*

Lp	Opis prac	Jed.	Obmiar
1	Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm (opierzenia dachu)	mb	<i>22 mb</i>
2	Uzupełnienie – wymiana rynien i rur spustowych	mb	<i>blacha 150mm x 100mm</i>
3	Naprawa i konserwacja dachu	m <sup>2</sup>	<i>30 m<sup>2</sup></i>
4	Wymiana papy – termozgrzewalna nawierzchniowa FAROMINERALE 4 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<i>30 m<sup>2</sup></i>
5	Elewacja zewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków <i>skucie starego baranka</i>	m <sup>2</sup>	<i>60 m<sup>2</sup></i>
6	Malowanie elewacji zewnętrznej	m <sup>2</sup>	<i>60 m<sup>2</sup></i>
7	Tynk szlachetny zewnętrzny (terrazyt) nakrapiany	m <sup>2</sup>	<i>60 m<sup>2</sup></i>
8	Wykonanie opaski betonowej wokół stacji	m <sup>2</sup>	<i>10 m<sup>2</sup></i>
9	Regulacja z ewentualną drobną naprawą okuć ślusarki drzwiowej i świetlików	szt.	—
10	Wymiana skorodowanego wypełnienia drzwi z blachy 1-1,5 mm	m <sup>2</sup>	—
11	Naprawa świetlików wymiana <i>- zamocowanie</i>	szt.	<i>6 szt.</i>
12	Wymiana drzwi <i>konstrukcja, skł. Tępa</i>	szt.	<i>3 szt.</i>
13	Montaż tabliczek informacyjnych z numerem i nazwą oraz tabliczek ostrzegawczych	szt.	<i>3</i>
14	Elewacja wewnętrzna – skucie luźnych tynków i uzupełnianie ubytków	m <sup>2</sup>	—
15	Malowanie budynku stacji wewnątrz farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	—
16	<i>wymiana futerki od skłonu 160 x 90 cm</i>		
17	<i>(składownia oleju) wymiana futerki + mocowanie</i>		
18	<i>(mocowanie słupki o przekroju 160 x 100 (2 szt. stacja))</i>		
	<i>wycięcie gruntu ze stacji</i>		<i>1,5 m<sup>3</sup></i>

Uwagi:

*wycięcie drogi przed stacją*