

Wykaz robót budowlano montażowych

	Zadania do umowy ramowej	dostawa inwestorska
1	Wymiana przyłączy napowietrznych „gołych” na izolowane lub montaż przyłączy izolowanych (przewody w dostawie inwestorskiej)	w zależności od długości i przekroju kabla
2	Wymiana lub montaż przewodów linii nN (gołych na izolowane) stanowiących odgałęzienia linii nN, z których zasilane są przyłącza przeznaczone do wymiany wg pkt. Nr 1. (wycena uwzględnia wszystkie koszty odłączenia i podłączenia przewodów linii nN uwzględniając montaż i demontaż wymaganego osprzętu). Przewody linii nN stanowią dostawę inwestorską.	w zależności od długości i przekroju kabla
3	Wymiana słupa podprzyłączonego, (wycena uwzględnia koszty odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych na wymienianym stanowisku wraz z osprzętem)	brak
4	Zabudowa słupa podprzyłączonego, (wycena uwzględnia koszty odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych na wymienianym stanowisku wraz z osprzętem oraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną)	brak
5	Dotyczy nn. Uziom i ograniczniki przepięć (uziom 15m bednarki 9m szpilek i ograniczniki przepięć)	Brak