

| | | |
|----|---|-------------------------------------|
| 1) | Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00122 strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl | |
| 2) | Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Czesław Szymaniak, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 47 adres email: czeslaw.szymaniak@energa.pl | |
| 3) | Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych: | |
| 1 | Kowal Kowal gmina miejska ul. Kopernika nr dział.: 0001-Miasto Kowal-758/2, 759, sprawa ZN/5395/9393MZI/2018/18051 758/10 Wykonanie prac budowlanych - przebudowa napowietrznej sieci na kablową 0,4kV (budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4×120mm ² dł. 72 m (od proj. słupa nr 307/406/O-12/E na dz. 759) i zabudowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 758/10. Wymiana istn. słupa 307/406/RR-12 na O-12/E-10kN oraz demontaż linii napowietrznej 0,4 kV, AL 4×50mm ² od stan.407 do stan.407/1 i przyłącza typu AsXSn 4×25mm ² . | |
| 2 | Brześć Kujawski Brześć Kujawski miasto ul. Kopernika Wykonanie prac budowlanych. ST 15/0,4 kV STA3-0095 "BRZEŚĆ RADZIEJOWSKA 2": - uproszczenie stacji, A) obwód nr 03 (NN 3-0095-03) "SKLEP": - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x70mm ² dł. 300m(322m), - wymiana przyłączy napow. typu Al na AsXSn 2x25mm ² dł. 70m (26m+23m+21m)/szt.3, - wymiana przyłączy napow. typu Al na AsXSn 4x25mm ² dł. 100m (30m+20m+30m+20m)/szt.4, - wymiana stanowisk słupowych szt.5. | sprawa ZN/5396/9393MZI/2018/18248 |
| 3 | Kolonia Dębice Włocławek gmina wiejska nr dział.: 0005-Kolonia Dębice-275/1 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4×120mm ² dł. 9 m (od stacji transf. "Kolonia Dębice 2" - proj. obwód 600) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 275/1. Zabudowa rozł.-bezp. SZ160.322 na żerdzi stacji transf. "Kolonia Dębice 2" (STA3-0199) jako proj. obwód 600 i jego podłączenie. | sprawa ZN/5397/9393MZI/2018/1702716 |
| 4 | Kruszyn Włocławek gmina wiejska ul. Lotników 6 nr dział.: 319/2 P/18/038855.UWAGA! Koszty Rzeczywiste. Zwiększenie mocy -wymiana złącza ZK2-2L na szafkę kablowo-pomiarową P-Rs/LZV/LZR/F zgodnie z WP., Wykonanie prac budowlanych - wymiana istn. złącza kablowo-pomiarowego typu ZK2-2L/F (Z9312088) dz. nr 319/3 na proj. szafkę pomiarową typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Przeniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej i zabezpieczeń. | sprawa ZN/5398/9393MZI/2018/1802080 |
| 5 | Falborz Brześć Kujawski obszar wiejski Wykonanie prac budowlanych - Linia napowietrzna 15/0,4 kV "FALBÓRZ 2" (STA3-0242): A) Obwód nr 02 (NN 3-0242-02): - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x95mm ² dł. 835m (870m), - wymiana stanowisk słupowych szt. 16. | sprawa ZN/5399/9393MZI/2018/18294 |
| 6 | Kowal Kowal gmina miejska ul. Kopernika Wykonanie prac budowlanych - ST 15/0,4 kV KOWAL 10 (STA3-0394): - wykonanie uproszczenia stacji oraz wymiana mostu Sn na EKOPAS 50mm ² , - wymiana istn. transformatora 160 kVA na nowy. A) Obwód nr 01 (NN 3-0394-01): - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x95mm ² dł. 252m, - wymiana stanowisk słupowych szt. 4, B) Obwód nr 04 (NN 3-0394-04): - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x95mm ² dł. 724m, - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x70mm ² dł. 71m (wykorzystać przewód ze zdemontowanego odcinka), - wymiana stanowisk słupowych szt. 14. | sprawa ZN/5400/9393MZI/2018/18290 |
| 7 | Brześć Kujawski Brześć Kujawski miasto ul. Książąt Kujawskich nr dział.: 0002-M.BRZEŚĆ KUJ.2-112/44 | sprawa ZN/5401/9393MZI/2018/1801389 |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 8 m (wcinka dł. 1 x 8 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 112/44. | sprawa ZN/5402/9393MZI/2018/1800740 |
| 9 | Mstowo Chodecz obszar wiejski nr dział.: 0012-Mstowo-159/36 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 dł. 12 m (wcinka dł. 2 x 6 m) i zabudowa szafki KRSN-00/4R-NH2/F na dz.21. Budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 122 m (od proj. kablowej rozdzielniczy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 21). Zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 159/36. | sprawa ZN/5403/9393MZI/2018/1800657 |
| 10 | Warząchewka Polska Włocławek gmina wiejska ul. Sosnowa nr dział.: 0032-Warząchewka Polska-994/4 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 6 m (wcinka dł. 1 x 6 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F na dz. 994/1. | sprawa ZN/5404/9393MZI/2018/18255 |
| 11 | Chodeczek Chodecz obszar wiejski Wykonanie prac budowlanych - Linia 0,4 kV "CHODECZEK PGR": A) Obw.100 CHODECZ (NN 3-0161-01): - wymiana linii napow. typu Al na AsXSn 4x95mm2 dł. 242m (226m), - wymiana przyłączy napow. typu Al na AsXSn 4x25mm2 dł. 49m/3szt., - wymiana stanowisk słupowych szt.7, - wymiana kabla na YAKXS 4x120mm2 dł. 55m, - wymiana złącza kablowego na szafkę KRSN-00/2R-NH3/R-NH2/F szt. 1. | sprawa ZN/5405/9393MZI/2018/1802084 |
| 12 | Przerzytka Włocławek gmina wiejska 15 nr dział.: 0023-Przerzytka-145/3 P/18/043769.UWAGA! Koszty Rzeczywiste. Zwiększenie mocy - wymiana przyłącza nap. zgodnie z WP. DOKUMENTACJA WYKONANA SYSTEMEM GOSPODARCZYM PRZEZ 93MZI., Wykonanie prac budowlanych - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,23 kV typu AsXSn 2x25mm2 na proj. 0,4 kV typu AsXSn 4x25mm2 dł. 27 m (od istn. słupa nr 107/P-10 na dz. 148 ? zwiększenie mocy). Krzewie Drugie Lubień Kujawski obszar wiejski 18 Wykonanie prac budowlanych ŚMIŁOWICE 55 - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,4 kV typu YAOYn 4x6mm2 na proj. AsXSn 4x25mm2 dł. 10m (od istn. słupa nr 308/2/1)., Wykonanie prac budowlanych KRZEWIE DRUGIE 18 - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,4 kV typu AL 4x16mm2 na proj. AsXSn 4x25mm2 dł. 33m (od istn. słupa nr 103)., Wykonanie prac budowlanych WŁOCŁAWEK ul. ZGODNA 12 - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,4 kV typu AL 4x16mm2 na proj. AsXSn 4x25mm2 dł. 14m (od istn. słupa nr 302/1)., Wykonanie prac budowlanych BRZYSZEWO 54 - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,4 kV typu AL 4x16mm2 na proj. AsXSn 4x25mm2 dł. 13m (od istn. słupa nr 101/1)., Wykonanie p rac budowlanych OLGANOWO 13 - wymiana istn. przyłącza napowietrznego 0,4 kV typu YAOYn 4x6mm2 na proj. AsXSn 4x25mm2 dł. 15m (od istn. słupa nr 101/1). | sprawa ZN/5406/9393MZI/2018/18297/18298/18299/18300/18301 |
| 4) | Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 04-12-2018 Przetarg nr 2 - 17-12-2018 Przetarg nr 3 - 11-01-2019 Przetarg nr 4 Zadanie nr 1 - 21-09-2018 Przetarg nr 4 Zadanie nr 2 - 25-01-2019 Przetarg nr 5 - 15-12-2018 Przetarg nr 6 - 15-12-2018 Przetarg nr 7 - 21-12-2018 Przetarg nr 8 - 21-12-2018 Przetarg nr 9 - 21-12-2018 Przetarg nr 10 - 21-12-2018 Przetarg nr 11 Zadanie nr 1 - 04-10-2018 Przetarg nr 11 Zadanie nr 2 - 31-12-2018 Przetarg nr 12 Zadanie nr 1 - 15-12-2018 Przetarg nr 12 Zadanie nr 2 - 15-12-2018 Przetarg nr 12 Zadanie nr 3 - 15-12-2018 Przetarg nr 12 Zadanie nr 4 - 15-12-2018 | |

| | |
|--|---|
| Przetarg nr 12 Zadanie nr 5 - 15-12-2018 | |
| 5) | Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] - Sposób rozliczenia podatku VAT - ODWROTNE OBCIĄŻENIE Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] |
| 6) | Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml |
| 7) | Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml |
| 8) | Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 09-10-2018 godz. 08:00 |
| 9) | Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 58 a (I piętro) data 09-10-2018 godz. 11:00 |
| 10) | Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert. |
| 11) | Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA. |