

**Dotyczy: przetargu - 1076/W/19/Gdańsk**

**Sprawa nr: ZN/5806/303MZI/2019/19239**

**Gdańsk, Gdańsk gmina miejska, ul. Morenowe Wzgórze nr domu: 20, Zadanie: 1  
TELEMECHANIZACJA ŁĄCZNIKÓW SN-15 KV W ROZDZIELNICY SN W STACJI T-16728  
MORENOWE WZGÓRZE nr wyt.: 933/0/2018/31MZE**

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęło pytanie:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji, w tym przywołanych w ogłoszeniu wytycznych nr 933/0/2018/31MZE i Specyfikacji wykonania i odbioru robót.

**Odpowiedź nr 1**

Dokumenty w załączeniu.

**Pytanie nr 2**

Czy układ pomiarów i bilansowania energii AMI (o ile jest zainstalowany na stacji) podlega wymianie i w jego miejsce oferent powinien zainstalować układ AMI/SG-2W (wg załącznika nr 30 do standardów EOP), czy układ AMI pozostaje bez zmian, a przedmiotem dostawy jest układ telesterowania niezwiązany z AMI (wg załącznika 4 do standardów EOP).

**Odpowiedź nr 2**

Istniejący układ AMI pozostawić (niezamortyzowany). Zainstalować nowy układ AMI/SG-2W.

**Pytanie nr 3**

Jakie głowice kablowe (producent/typ) zastosowano w polach liniowych przewidzianych do wyposażenia w sygnalizację zwarć?

**Odpowiedź nr 3**

Głowice w trzech polach SN - CB-24-630  
Głowica transformatora K-158 LR

Z poważaniem,